

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ราคา/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหอดึงประปาวัคกระจายเต็น ถึง บริเวณบ้านนางสำเนียง อินทร์ชะเง้อ  
ผิวทางกว้าง 4 ม. ยาว 302 ม. หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 50 ซม. หรือตามสภาพพื้นที่

หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑

ก่อสร้าง  
งานเจ้าของโครงการ  
ราคาากลางวันที่

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/ หน่วยxF (บาท)	ราคากลาง (บาท)
งานวางป่าขุดต่อ							
1.1 ขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2 ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3 ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	1,196.00	10.53	12,593.88	1.3624	14.35	17,157.90
3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4 งานดินตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	179.40	274.58	49,258.93	1.3624	374.08	67,110.37
6 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	59.80	489.12	29,249.35	1.3624	666.38	39,849.31
7 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	60.40	601.53	36,332.26	1.3624	819.52	49,499.07
8 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,196.00	529.14	632,852.79	1.3624	720.90	862,198.64
9 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	60.40	290.00	17,516.00	1.3624	395.10	23,863.80
10 CONTRACTION JOINT	ม.	120.00	74.87	8,984.75	1.3624	102.01	12,240.82
11 EXPANSION JOINT	ม.	24.00	98.13	2,355.11	1.3624	133.69	3,208.61
12 LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
13 งานแก้ไขบ่อพักเดิม (ยกระดับ)	บ่อ	12.00	450.00	5,400.00	1.3624	613.08	7,356.96
รวมราคาค่าต้นทุน							1,082,485.48
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,082,000.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)