



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ฯ

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้และปรับปรุงเสาธงเป็นแบบสแตนเลส สูง ๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้และปรับปรุงเสาธงเป็นแบบสแตนเลส สูง ๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ (ตามเอกสารที่แนบ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและเสาชิงช้า ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมูที่ ๙  
.... พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าไม้....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๕๗,๐๐๐.- บาท....(หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป..งานปรับปรุงทางเดินเท้าและเสาชิงช้า ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมูที่ ๙  
.....(ตามแบบแปลนและรายละเอียดของเทศบาลฯ)....
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๐๘,๐๐๐.-บาท  
(หกแสนแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธีรพร สะอาดแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขา

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้และปรับปรุงเสาธง  
เป็นแบบสแตนเลส สูง 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ **๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓**

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้า อาคารสำนักงานเทศบาลและปรับปรุง เสาธงเป็นแบบสแตนเลส สูง 20 เมตร	466,091.06	1.3056	608,528.48	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร)
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			<b>608,528.48</b>	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			<b>608,000.00</b>	
	(หกแสนแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บ/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพร สะอาดแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้/เพื่อเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยรีรสา พึ่งไทย)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้/เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)

- เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว เป็นราคากลางใน  
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

**๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓**

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้และปรับปรุงเสาธงเป็นแบบสแตนเลส สูง 20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนทางเดินเท้าพร้อมคันทินและพื้นเสาธง	104.86	ตร.ม.	-	-	70.00	7,340.20	7,340.20	รื้อขนไป
2	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.	66.00	ม.	-	-	205.00	13,530.00	13,530.00	"
3	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.	12.00	บ่อ	-	-	700.00	8,400.00	8,400.00	"
4	งานขุดดินและถมคืน	1.56	ลบ.ม.	-	-	148.00	230.88	230.88	
5	เสาเข็มไม้ ขนาด 0.18 ม. ยาว 5.00 ม.	1.00	ต้น	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
6	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. ชนิดปากลิ้นราง	66.00	ท่อน	668.22	44,102.52	245.00	16,170.00	60,272.52	
7	บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	12.00	บ่อ	3,000.00	36,000.00	600.00	7,200.00	43,200.00	
8	แผ่นคอนกรีตสำเร็จ ขนาด 0.35x0.05x2.50 ม.	27.00	แผ่น	210.00	5,670.00	21.87	590.49	6,260.49	(25 บ./ตร.ม.)
9	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.85	ลบ.ม.	1,421.81	12,583.04	436.00	3,858.60	16,441.64	
10	ทรายหยาบ	19.61	ลบ.ม.	326.72	6,406.98	99.00	1,941.39	8,348.37	
11	เหล็กเส้นกลม SR.24 ศก. 6 มม.	157.70	กก.	21.40	3,374.78	4.10	646.57	4,021.35	
12	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.30 ศก.12 มม.	390.80	กก.	21.47	8,390.48	3.30	1,289.64	9,680.12	
13	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	15.20	กก.	28.04	426.21	-	-	426.21	
14	เหล็กฉาก 40x40x4 มม. (นน.14.50 กก./เส้น)	101.11	กก.	19.23	1,944.35	10.00	1,011.10	2,955.45	
15	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.5"หนา 6 มม. (นน. 10.70 กก./เส้น)	653.61	กก.	21.96	14,353.28	10.00	6,536.10	20,889.38	
16	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.5"หนา 9 มม. (นน. 16 กก./เส้น)	201.09	กก.	21.25	4,273.16	10.00	2,010.90	6,284.06	
17	สีกันสนิม+สีทับหน้า (สีดำ)	37.17	ตร.ม.	36.92	1,372.41	35.00	1,300.95	2,673.36	
18	พื้นสแตมพ์คอนกรีต (หนา 7 ซม.)	81.00	ตร.ม.	950.00	76,950.00	-	-	76,950.00	(รวมค่าติดตั้ง)
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>288,814.01</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้และปรับปรุงเสาธงเป็นแบบสแตนเลส สูง 20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							288,814.01	
19	ไม้แบบ	45.67	ลบ.พ	420.56	19,206.98	133.00	6,074.11	25,281.09	
20	ไม้คร่าว	13.70	ลบ.พ	485.98	6,657.93	-	-	6,657.93	
21	ตะปู	11.42	กก.	29.60	338.03	-	-	338.03	
22	เสาธงสแตนเลส สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00	(รวมค่าติดตั้ง)
	รวมค่างานต้นทุน							466,091.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพร สะอาดแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด

นายช่างโยธาชำนาญงาน