

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร โดยการวางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อบักน้ำและประตูปิด-เปิดน้ำ จำนวน 2 บาน

รวมความยาวไม่น้อยกว่า 1,066 ม. พร้อมท่อข้ามถนน 6 จุด (จุดละ 6 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยศาลเจ้าพ่อคลุกคลี หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน ต้นทุน/หน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร							
1.1	งานตัด+ร้อยผิวทาง คสล.	33.60	ตร.ม.	200.00	6,720.00	-	6,720.00	6,720.00
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ชนิดสูง (หนา 0.10 ม.)	33.60	ตร.ม.	760.00	25,536.00	1.3266	1,008.22	33,876.06
1.3	งานลงหินคลุกรองพื้นทาง (หนา 15 ซม.)	9.11	ลบ.ม.	384.99	3,508.22	1.3266	510.73	4,654.01
1.4	งานวางแผนพื้นสำเร็จ 0.35x0.05x3.00 ม.	322.00	แผ่น	265.00	85,330.00	1.3266	351.55	113,198.78
1.5	งานทรายหยาบถมหลังท่อ	489.04	ลบ.ม.	546.03	267,031.10	1.3266	724.37	354,243.46
1.6	งานวางท่อกลม คสล. \varnothing 0.60 ม.	966.00	ม.	950.46	918,141.56	1.3266	1,260.88	1,218,006.60
1.7	งานบ่อบักสำเร็จ คสล. \varnothing 0.60 ม.	94.00	บ่อ	3,500.00	329,000.00	1.3266	4,643.10	436,451.40
1.8	งานฝาปิดบ่อบัก คสล. 0.60 ม. (2 ฝา/บ่อ)	94.00	บ่อ	401.68	37,757.47	1.3266	532.86	50,089.06
1.9	งานเหล็กฉาก 40x40x4 มม.	141.00	ท่อน	442.20	62,350.20	1.3266	586.62	82,713.78
1.10	งานทาสีกันสนิม	135.36	ตร.ม.	65.46	8,860.42	1.3266	86.84	11,754.24
1.11	งานย้ายระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลฯ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
1.12	งานค่าย้ายเสาไฟฟ้า+ติดตั้งใหม่	5.00	ต้น	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
1.13	งานสกัดคลองปูน+เชื่อมต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวมงานวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร							2,343,707.37
2	งานติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ (แบบมาตรฐานของชลประทาน)							
2.1	บานฝาท่อ ขนาด \varnothing 0.60 ม.	2.00	บาน	4,500.00	9,000.00	1.3266	5,969.70	11,939.40
2.2	พวงมาลัยพร้อมบูชของเหล็กเครื่องยก ขนาด 500 กก.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1.3266	5,969.70	11,939.40
2.3	แกนเพลาคู่มือเครื่องยกขนาด 500 กก. \varnothing 1 3/8"	2.00	ท่อน	3,400.00	6,800.00	1.3266	4,510.44	9,020.88
2.4	โครงยก ขนาดท่อ \varnothing 0.60 ม.	2.00	โครง	7,500.00	15,000.00	1.3266	9,949.50	19,899.00
2.5	เหล็กประกับเครื่องยกขนาด 500 กก.	2.00	คู่	900.00	1,800.00	1.3266	1,193.94	2,387.88
2.6	กรอบเหล็กหล่อหน้าท่อ \varnothing 0.60 ม.	2.00	อัน	9,000.00	18,000.00	1.3266	11,939.40	23,878.80
2.7	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+ทาสีกันสนิม	2.00	งาน	2,500.00	5,000.00	1.3266	3,316.50	6,633.00
	ยอดยกไป							85,698.36