

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ผิวทางกว้าง 3 ม. ยาว 145 ม. หน้า 15 ซม.

สถานที่ก่อสร้าง

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 25 ซม. หรือตามสภาพพื้นที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สายบ้านนายบุญธรรม เรื่องทอง หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/ หน่วยx F (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานฉาบปูนอุดต่อ							
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	507.50	10.53	5,343.98	1.3624	14.35	7,280.63
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	21.75	489.12	10,638.35	1.3624	666.38	14,493.69
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	14.50	601.62	8,723.48	1.3624	819.65	11,884.87
8	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	435.00	529.14	230,176.39	1.3624	720.90	313,592.31
9	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	29.00	290.00	8,410.00	1.3624	395.10	11,457.78
10	CONTRACTION JOINT	ม.	30.00	74.87	2,246.19	1.3624	102.01	3,060.20
11	EXPANSION JOINT	ม.	6.00	98.13	588.78	1.3624	133.69	802.15
12	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน							362,571.64
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	362,000.00

ตัวหนังสือ (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)