



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ ๖ ตลาดท่าไม้

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาบริเวณหมู่ที่ ๖ ตลาดท่าไม้ เริ่มตั้งแต่บ้านนายชัยภูมิ ปานเรือง ถึง บ้านนายลานเท งามปลอด ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ เมตร ท่อบริการจำนวน ๒๒ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาล ฯ จึงขอประกาศราคาากลางงานจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ ๖ ตลาดท่าไม้ (ตามเอกสารที่แนบ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาบริเวณหมู่ที่ ๖ ตลาดท่าไม้ เริ่มตั้งแต่บ้านนายชัยภูมิ ปานเรือง ถึงบ้านนายลานเท งามปลอดภัย ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๑๓.๕ พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ เมตร ท่อบริการจำนวน ๒๒ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองประปา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
วางท่อประปา ระยะทาง ๑๔๕.๐๐ เมตร
ท่อบริการ จำนวน ๒๒ จุด
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๓๒,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร. ๔
- ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุรสิทธิ์ บุญลือ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธนวรรณ ศรีอ่อน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขา |

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อเมนประปา ชนิด PVC. ขนาด ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมความยาวไม่น้อยกว่า 145 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้ เริ่มตั้งแต่บ้านนายชัยภูมิ ปานเรือง ถึง บ้านนายลานเท งามปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๕-๑๖-๖๕ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อเมนประปา	101,472.70	1.3056	132,482.76	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร) เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			132,482.76	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			132,400.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ บุญล้อ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายธนวรรธน์ ศรีอ่อน)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

- เรียนปลัดเทศบาลเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยรีสสา พึ่งไทย)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

- เรียนนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนีนีย์ ครุทวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

-อนุมัติราคากลาง ตามที่คณะกรรมการเสนอ และแจ้งพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางท่อเมนประปา ชนิด PVC. ขนาด ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมความยาวไม่น้อยกว่า 145 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้ เริ่มตั้งแต่บ้านนายชัยภูมิ ปานเรือง ถึง บ้านนายถานเทท งามปลอดภัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 กำหนดราคากลางวันที่ : ๒๕.๕.๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้น คสล. (หนา 10-15 ซม.)	145.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,150.00	10,150.00	รื้อขนไป
2	งานขุดดินและถมคืน	72.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,062.50	9,062.50	
3	ท่อ PVC. ศก. 3 นิ้ว ชั้น 13.5	37.00	ท่อน	720.00	26,640.00	144.00	5,328.00	31,968.00	
4	ข้อต่อสามทาง ศก. 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	22.00	อัน	124.00	2,728.00	30.90	679.80	3,407.80	
5	ฝาครอบท่อ PVC. ศก. 3 นิ้ว	2.00	อัน	69.60	139.20	13.92	27.84	167.04	
6	ฝาครอบท่อ PVC. ศก. 1 นิ้ว	22.00	อัน	7.90	173.80	-	-	145.00	
7	ท่อปริการ	22.00	จุด	100.00	2,200.00	-	-	200.00	
8	ท่อ PVC. ศก. 1 นิ้ว ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	121.00	363.00	24.20	72.60	435.60	
9	ข้องอ PVC. ศก.1 นิ้ว	22.00	อัน	10.20	224.40	-	-	224.40	
10	ข้อต่อสภาพทาง PVC. 3 นิ้ว	2.00	อัน	189.00	378.00	-	-	378.00	
11	ข้องอ PVC. ศก.3 นิ้ว	1.00	อัน	98.40	98.40	-	-	98.40	
12	ทรายหยาบ	14.50	ลบ.ม.	214.95	3,116.78	99.00	1,435.50	4,552.28	
13	งานคอนกรีต (240ksc.)	21.75	ลบ.ม.	1,600.00	34,800.00	436.00	4,743.68	39,543.68	
14	น้ำยาประสานท่อขนาด 1,000 กรัม	2.00	กระป๋อง	570.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
รวม								101,472.70	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลข
 (นายณัฐวิวัฒน์ สีสะอาด) (นายสุรสิทธิ์ บุญลือ) (นายธนาวัฒน์ ศรีอ่อน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน