

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณห้องปฏิบัติการถ่ายทอดเงิน ถึง บริเวณบ้านนางสำเนียง อินทร์ชะเง้อ
ผิวทางกว้าง 4 ม. ยาว 302 ม. หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,208 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 50 ซม. หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้

กำหนดราคากลางวันที่

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FACTOR F	ราคา/ หน่วยxF (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่าขูดต่อ							
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	1,196.00	10.53	12,593.88	1.3624	14.35	17,157.90
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานดินตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	179.40	274.58	49,258.93	1.3624	374.08	67,110.37
6	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	59.80	489.12	29,249.35	1.3624	666.38	39,849.31
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	60.40	601.53	36,332.26	1.3624	819.52	49,499.07
8	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,196.00	529.14	632,852.79	1.3624	720.90	862,198.64
9	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	60.40	290.00	17,516.00	1.3624	395.10	23,863.80
10	CONTRACTION JOINT	ม.	120.00	74.87	8,984.75	1.3624	102.01	12,240.82
11	EXPANSION JOINT	ม.	24.00	98.13	2,355.11	1.3624	133.69	3,208.61
12	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานแก้ไขข้อบกพร่องเดิม (ยกกระดืบ)	บ่อ	12.00	450.00	5,400.00	1.3624	613.08	7,356.96
	รวมราคาค่าต้นทุน							1,082,485.48
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,082,000.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)