



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง ราคาากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งผีต หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งผีต หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยโปร่งใส และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงประกาศราคาากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งผีต หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งผัด หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ตามแบบและรายละเอียด ของเทศบาล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งผัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าไม้
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน.....ราคากลาง ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๕ (ก).....
 - ๖.๒.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายธีรพร สะอาดแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณต้นน้ำตึ่มสะพานทุ่งผัด หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	36,318.78	1.3056	47,417.80	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร)
2	งานสถาปัตยกรรม	19,494.00	1.3056	25,451.37	
3	งานระบบไฟฟ้า	1,857.30	1.3056	2,424.89	
4	งานอื่นๆ	6,683.00	1.3056	8,725.32	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			84,019.38	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			84,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
	(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บ/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพร สะอาดแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขฯ

(นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้/เพื่อเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุริยรีสา พึ่งไทย)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้/เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนัญญ์ คุรุวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

- เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลาง เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตุน้ำดื่มสะพานทุ่งผัด หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ ขนาด 1/2x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 ม.	6.24	ลบ.ฟ.	747.66	4,665.40	133.00	829.92	5,495.32	
	- ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2x3 นิ้ว ยาว 4-4.50 ม.	1.87	ลบ.ฟ.	485.98	908.78	-	-	908.78	
	- ตะปู	1.56	กก.	29.60	46.18	-	-	46.18	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด Ø 6 มม.	7.09	กก.	21.56	152.86	4.10	29.07	181.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด Ø 12 มม.	15.98	กก.	25.46	406.85	3.30	52.73	459.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	28.04	28.04	-	-	28.04	
	1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กม้วนดำ Ø 3" หนา 3.2 มม. (นน.41 กก./ท่อน)	123.00	กก.	19.02	2,339.46	12.00	1,476.00	3,815.46	
	- สังกันสนิม+สีทับหน้า (สีขาว)	5.04	ตร.ม.	179.30	903.66	35.00	176.40	1,080.06	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,458.54	1,458.54	498.00	498.00	1,956.54	
	1.6 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กม้วนดำ Ø 2" หนา 2 มม. (นน.19.74 กก./ท่อน)	86.50	กก.	16.72	1,446.28	10.00	865.00	2,311.28	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.(นน.15-16 กก./ท่อน)	234.00	กก.	26.18	6,126.12	10.00	2,340.00	8,466.12	
	- PL. ขนาด 200x200x12 มม. (เจาะ 4 รู)	6.00	แผ่น	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- L-Blot 16 มม. ยาว 50 ซม.	24.00	ชุด	165.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
	- เหล็กประกบ หนา 9 มม.	24.00	แผ่น	85.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	รวมยอดยกไป							32,397.29	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตู้น้ำดื่มสะพานทุ่งผัด หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							32,397.29	
	- แผ่นเหล็กกลม Ø 5 ซม.หนา 3 มม.	6.00	แผ่น	50.00	300.00	-	-	300.00	
	- ค่าตัดโค้งท่อ Ø 2 นิ้ว หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	-	-	400.00	1,200.00	1,200.00	
	- ค่าตัดโค้งท่อ Ø 2 นิ้ว หนา 2 มม. ยาว 1.45 ม.	6.00	ท่อน	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	- สีกันสนิม+สีทับหน้า (ขาว)	5.70	ตร.ม.	179.30	1,021.99	35.00	199.50	1,221.49	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							36,318.78	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- แผ่น Melta Sheet หนา 0.35 มม. สีน้ำเงิน	72.00	ตร.ม.	158.00	11,376.00	80.00	5,760.00	17,136.00	
	- แผ่น Flasing สีน้ำเงิน	15.00	ม.	80.00	1,200.00	50.00	750.00	1,950.00	
	- สกรูเกลียว 45 มม.	144.00	ตัว	2.50	360.00	-	-	360.00	
	- สกรูเกลียว 16 มม.	30.00	ตัว	1.60	48.00	-	-	48.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							19,494.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟ LED แบบยาว 1x18 W. (รางเขียว)	2.00	ชุด	125.00	250.00	115.00	230.00	480.00	
	- สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม.	30.00	ม.	15.41	462.30	14.00	420.00	882.30	
	- เบรกเกอร์ 40A. 2P.	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2" สีเหลือง	5.00	ท่อน	34.00	170.00	-	-	170.00	
	- บล็อกจัม 2x4 นิ้ว	3.00	กล่อง	25.00	75.00	-	-	75.00	
	- กิ๊ปล๊อคท่อ 1/2"	40.00	ตัว	2.50	100.00	-	-	100.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							1,857.30	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิดโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณตุน้ำดื่มสะพานทุ่งผิวด หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	- กรวดแม่น้ำ ขนาด 6-10 มม.	5.00	ลบ.ม.	1,000.00	5,000.00	99.00	495.00	5,495.00	
	- เสาคอนกรีต ขนาด 3"x3" ยาว 2 ม.	12.00	ท่อน	90.00	1,080.00	9.00	108.00	1,188.00	
	รวมงานอื่นๆ							6,683.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพร สะอาดแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐวัฒน์ สีสะอาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน