

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๔๔๕,๔๘๖.๗๙	
๒	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเสริม RB ๑๔ มม.	๑๐๐.๐๐	กก.	๑๕.๙๒	๑,๕๙๒.๐๐	๔.๑๐	๔๑๐.๐๐	๒,๐๐๒.๐๐	
	- งานเหล็กเสริม RB ๑๒ มม.	๑๑๐.๐๐	กก.	๑๖.๐๙	๑,๗๖๙.๙๐	๓.๓๐	๓๖๓.๐๐	๒,๑๓๒.๙๐	
	- งานเหล็กเสริมขนาด RB ๑๕ มม.	๖๒๐.๐๐	กก.	๑๕.๗๐	๙,๗๓๔.๐๐	๓.๓๐	๒,๐๔๖.๐๐	๑๑,๗๘๐.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๐.๐๐	กก.	๒๗.๑๑	๘๑๓.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑๓.๓๐	
	- Nut & Bolt ขนาด Ø ๓๒ มม. ยาว ๑.๒๐ ม.	๑๒.๐๐	ตัว	๓๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
๓	หมวดงานประสานท่อระบบ								
	- ประสานระบบสูบน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
	- มาตรฐานวัดน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก	๑.๐๐	ตัว	๒๒,๓๒๕.๐๐	๒๒,๓๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๒,๘๒๕.๐๐	
	สองชั้น หน้างาน								
๔	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติในการสูบน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- Floating Switch (สวิทช์ตัดตอนเมื่อน้ำแห้งบ่อ)	๑.๐๐	ตัว	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	- เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ ๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	งาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	
	- สายเคเบิลไฟฟ้า (เครื่องสูบน้ำ)	๑.๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๕	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	- ขุดเจาะบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร (พร้อมลงท่อ)	๔๒.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	๔๙,๕๖๐.๐๐	๔๙,๕๖๐.๐๐	
	หรือจนกว่าจะเจอน้ำดี(จากผลการทดสอบน้ำ)								
	- ท่อปลอกบ่อบาดาล ท่อเหล็กอาบสังกะสี	๖.๐๐	ท่อน	๒,๑๓๖.๐๐	๑๒,๘๐๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๘๐๖.๐๐	
	ขนาด Ø ๔ นิ้ว BS -M (พร้อมทาสีกันสนิม)								
	- ท่อ Screen ท่อเหล็กอาบสังกะสีเจาะร่อง	๑.๐๐	ท่อน	๒,๑๓๖.๐๐	๒,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๓๖.๐๐	
	ขนาด Ø ๔ นิ้ว BS -M (พร้อมทาสีกันสนิม)								
	- ขานปากบ่อบาดาล คสล. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมดินถม	๑.๐๐	แผ่น	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- กรวดกรูบ่อ (กรวดคัดขนาด)	๒.๐๐	ลบ.ม	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมยกยอดไป							๖๑๓,๖๕๑.๙๙	