



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง ราคาากลางโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเขมร

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ (บ้านหนองเขมร) ซอยท่าไม้ ๔๐ ถึงบ้านนายคณิง สุขศรี ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๑,๒๓๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงประกาศราคาากลางโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเขมร (ตามเอกสารที่แนบ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวดวงใจ ใจเย็น)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ (บ้านหนองเขมร) ซอยท่าไม้ ๔๐ ถึงบ้านนายคณิง สุขศรี ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๑,๒๓๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองประปา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๓๘๔,๑๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
เปลี่ยนท่อเมนประปา ระยะทาง ๑,๒๓๓ เมตร
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๘๐,๕๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร. ๔
- ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุรสิทธิ์ บุญลือ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธนวรรณ ศรีอ่อน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขา |

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เปลี่ยนท่อเมนประปา ชนิด PVC. ขนาด ๘ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,233 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 (บ้านหนองเขมร) บริเวณซอย 40 ถึงบ้านนายคณิง สุขศรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อเมนประปา	290,687.73	1.3091	380,539.31	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร) เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			380,539.31	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			380,500.00	
	(สามแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ บุญลือ)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นายธนวรรณ ศรีอ่อน)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเพื่อเห็นชอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิริญา ปิ่นทอง)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้/เพื่อเห็นชอบและอนุมัติ
(ชื่อ).....
(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

- เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางค่า เป็นราคากลางในการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
(ลงชื่อ).....
(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนประปา ชนิด PVC. ขนาด ๘ 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,233 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (บ้านหนองเขมร) บริเวณซอย 40 ถึงบ้านนายคิง สุชาติ

กำหนดราคากลางวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและถมคืน (ดินทั่วไป)	110.25	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,348.00	12,348.00	
2	ท่อ PVC. Ø 3" ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายบาน	309.00	ท่อน	705.00	217,845.00	141.00	43,569.00	261,414.00	
3	ท่อ PVC. Ø 1" ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายบาน	10.00	ท่อน	118.00	1,180.00	23.60	236.00	1,416.00	
4	สามทาง 3" ลด 1" (อย่างหนา)	55.00	ตัว	120.00	6,600.00	24.00	1,320.00	7,920.00	
5	สามทาง 3" ลด 2" (อย่างหนา)	4.00	ตัว	145.00	580.00	29.00	116.00	696.00	
6	สามทาง 3" (อย่างหนา)	3.00	ตัว	132.71	398.13	26.54	79.63	477.76	
7	ข้องอ 90 3" (อย่างหนา)	14.00	ตัว	71.96	1,007.44	14.39	201.49	1,208.93	
8	ฝาครอบ 3" (อย่างหนา)	3.00	ตัว	70.00	210.00	14.00	42.00	252.00	
9	บอลวาล์ว 3" (อย่างหนา)	1.00	ตัว	630.00	630.00	126.00	126.00	756.00	
10	ข้อต่อตรง 4 ทน	55.00	ตัว	4.67	256.85	0.93	51.37	308.22	
11	ข้องอ 90 1" ลด 4 ทน	55.00	ตัว	12.00	660.00	2.40	132.00	792.00	
12	ข้อต่อตรง 3" (อย่างหนา)	2.00	ตัว	45.79	91.58	9.16	18.32	109.90	
13	รองคอนกรีตพร้อมฝาปิด ขนาด 80 ซม.	1.00	ชุด	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
14	น้ำยาประสานท่อชนิดใส ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	540.00	1,620.00	108.00	324.00	1,944.00	
15	งานคอนกรีต 1:2:4	0.36	ลบ.ม.	1,436.58	517.17	466.00	167.76	684.93	
	รวม							290,687.73	

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ บุญลือ)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เล

(นายธนวรรธน์ ศรีอ่อน)

เจ้าพนักงานประจำปฏิบัติงาน