



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้
เรื่อง โครงการก่อสร้างตาข่ายกันสนาม พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล
เทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

.....
ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างตาข่ายกันสนาม พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าไม้หมู่ที่ ๙ สนามกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตาข่ายกันสนาม พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ สนามกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างตาข่ายกันสนามพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล
เทศบาลตำบลท่าไม้ หมูที่ ๙ สนามกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้...
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
..สนามกว้าง ๒๔เมตร ยาว ๔๔เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
...(โดยย่อ ๑.เสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโครงสร้างคอนกรีต จำนวน ๖ ต้น ๒.ตาข่ายเชือก HDPE UV)...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๒ มิถุนายน ๒๕๖๖เป็นเงิน..๓๔๗,๔๐๐.-บาท
..(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรพร สะอาดแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพิศาล สุขเสมอ ตำแหน่ง นักสันทนการชำนาญการ	กรรมการ/เลขา

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่ายกั้นสนามพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล สนามกว้าง 24 ม. ยาว 44 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้

กำหนดราคากลางวันที่

๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	217,955.66	1.3074	284,955.23	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร) เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
2	งานไฟฟ้าส่องสว่าง	45,383.00	1.3074	59,333.73	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์	2,435.17	1.3074	3,183.75	
				-	
				-	
				-	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			347,472.71	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			347,400.00	
	(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพร สะอาดแก้ว)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายพิศาล สุขเสมอ)

นักสันทนากการ ชำนาญการ

- เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้
- เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิรญา ปิ่นทอง)

รองปลัดเทศบาล

- เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้
- เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจนีย์ ครุวงศ์)

- เห็นชอบราคากลางดังกล่าวและให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ตาข่ายกันสนามพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล สนามกว้าง 24 ม. ยาว 44 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าไม้ หมูที่ 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้
 กำหนดราคากลางวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานขุดดินและถมคืน	2.34	ลบ.ม.	-	-	168.00	393.12	393.12	
	1.2 ทราฮายาบ	6.60	ลบ.ม.	320.00	2,112.00	112.00	739.20	2,851.20	
	1.3 คอนกรีต 1:2:4	1.26	ลบ.ม.	1,487.12	1,873.77	466.00	587.16	2,460.93	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 210 KSC.	13.20	ลบ.ม.	1,650.00	21,780.00	327.00	4,316.40	26,096.40	
	1.5 ค่าแรงขุดมันเรียบ	132.00	ตร.ม.	-	-	40.00	5,280.00	5,280.00	
	1.6 เสาคอนกรีตอัดแรง สูง 12 ม.	12.00	ตัน	6,135.00	73,620.00	1,227.00	14,724.00	88,344.00	
	1.7 ตาข่ายเชือก HDPE UV ขนาด 5"x5" ขนาดเชือกไม่เล็กกว่า 3 มม.	1,428.00	ตร.ม.	39.00	55,692.00	11.70	16,707.60	72,399.60	
	1.8 ลวดสลิงขนาด 6 มม. (1 ม้วน/200 เมตร)	1.00	ม้วน	1,900.00	1,900.00	475.00	475.00	2,375.00	
	1.9 กิ๊ฟล๊อคเกลียงเร่งขนาด 2 หุน	48.00	ชุด	12.00	576.00	3.00	144.00	720.00	
	1.10 เกลียวเร่งขนาด 3 หุน	24.00	ชุด	40.00	960.00	12.00	288.00	1,248.00	
	1.11 เชือกเขียวขนาด 6 มม. (1ม้วน/200 เมตร)	2.00	ม้วน	279.00	558.00	83.70	167.40	725.40	
	1.12 เหล็กฉาก 65x65x6 มม. (นน.9.92 กก./ม.)	51.00	กก.	26.54	1,353.54	10.00	510.00	1,863.54	
	1.13 น็อตจับเสา ขนาด 10 นิ้ว	18.00	ชุด	60.00	1,080.00	18.00	324.00	1,404.00	
	1.14 ตะแกรง Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.# (ข้ออ้อย)	132.00	ตร.ม.	35.51	4,687.32	5.00	660.00	5,347.32	
	1.15 สีนํ้าอะคริลิก (สีดำทาเสาไฟฟ้า)	77.03	ตร.ม.	40.83	3,145.11	34.00	2,619.02	5,764.13	
	1.16 สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้า (สีดำทาเหล็กฉาก)	8.20	ตร.ม.	48.29	396.02	35.00	287.00	683.02	
	รวมงานโครงสร้าง							217,955.66	
2	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	2.1 ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด 1/2" (ขึ้นเสา)	16.00	ท่อน	55.00	880.00	16.50	264.00	1,144.00	
	2.2 ท่อร้อยสายไฟ PE. ขนาด 1 นิ้ว (ฝังดิน)	110.00	ม.	18.00	1,980.00	5.40	594.00	2,574.00	
	2.3 โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED. ขนาด 150 W.	12.00	ตัว	1,350.00	16,200.00	405.00	4,860.00	21,060.00	
	2.4 สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2x6 Sg.mm. (ฝังดิน)	110.00	ม.	90.00	9,900.00	27.00	2,970.00	12,870.00	
	2.5 สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x1.5 Sg.mm. (ขึ้นเสา)	72.00	ม.	16.00	1,152.00	4.80	345.60	1,497.60	
	2.6 ข้อต่อ PE. ขนาด 1"	14.00	ตัว	108.00	1,512.00	32.40	453.60	1,965.60	
	2.7 ข้อต่อตรง PE. ขนาด 1"	5.00	ตัว	32.00	160.00	9.60	48.00	208.00	
	รวมยอดยกไป							41,319.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ตาข่ายกันสนามพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล สนามกว้าง 24 ม. ยาว 44 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้
 กำหนดราคากลางวันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							41,319.20	
	2.8 ข้อต่อตรง PVC. ขนาด 1/2"	18	ตัว	4.00	72.00	1.20	21.60	93.60	
	2.9 ข้องอ PVC. ขนาด 1/2"	12	ตัว	7.00	84.00	2.10	25.20	109.20	
	2.10 กล่องพัก PVC. ขนาด 4"x4"	6	ตัว	35.00	210.00	10.50	63.00	273.00	
	2.11 ตู้ควบคุม 220V. 20A. ตู้เหล็ก	1	ใบ	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	2.12 เบรกเกอร์ 200V. 20A.	2	ตัว	1,020.00	2,040.00	306.00	612.00	2,652.00	
	รวมงานไฟฟ้าส่องสว่าง							45,383.00	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	3.1 แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 0.6 มม.	1	แผ่น	570.00	570.00	171.00	171.00	741.00	
	3.2 เหล็กกล่อง ขนาด 1x1x1.2 มม. (เหล็กซิ่ง)	2	ท่อน	145.00	290.00	43.50	87.00	377.00	
	3.3 เหล็กเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2 มม.	1	ท่อน	475.00	475.00	142.50	142.50	617.50	
	3.4 งานสีกันสนิม+สีทับหน้า	8.4	ตร.ม.	48.29	405.67	35.00	294.00	699.67	
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์							2,435.17	